Ristrutturazione riva e predisposizione pista ciclabile
Tratti di riva oggetto di interventi eseguiti alla fine degli anni '80
Rinforzo della scogliera del molo nord di Malamocco
predisposizione collettore
Stazione di sollevamento per lo smaltimento delle acque del collettore
Risanamento ambientale area ex batteria Alberoni
Realizzazione molo della nuova darsena
Alberoni
Bocca di porto di Malamocco

Protezione dell'abitato degli Alberoni dalle acque alte

Obiettivo generale
Difesa locale dei centri storici in laguna

Obiettivi specifici
Ridurre la frequenza degli allagamenti; contrastare il dissesto delle rive; proteggere dal moto ondoso

Interventi principali
Restauro, consolidamento statico e rialzo delle rive (700 m); rinforzo della parte iniziale del molo nord di Malamocco (700 m)

Interventi complementari
Opere di riqualificazione urbana (in accordo di programma con il Comune di Venezia) con la realizzazione di un marciapiede e di una pista ciclabile; del collettore per l'acqua piovana e della stazione di sollevamento per lo smaltimento in laguna; risanamento e vivificazione dell'area dell'ex batteria Alberoni; creazione di una darsena per piccole imbarcazioni; restauro e adeguamento chiaviche

Stato di avanzamento
In corso

Localizzazione delle aree di intervento

Una fase dei lavori. Nella foto si vede la riva dopo il completamento del restauro del muro di sponda asburgico e mentre è in corso la realizzazione del marciapiede e della pista ciclabile. I lavori consentono di mettere in sicurezza il territorio degli Alberoni da alte maree fino a 2,2 m (mareografo di Punta della Salute)



Sezione tipo
e particolari costruttivi
(PdS = Punta della Salute)

Nella pagina seguente
Una fase dei lavori
e un tratto di riva a opere
in corso. In basso, la parte
iniziale del molo
di Malamocco al termine
degli interventi di rinforzo
della scogliera e una meda
con strumentazioni di ausilio
alla navigazione ripristinata
nell'ambito di questi stessi
lavori